



<b>Name Anlage:</b>	Einfamilienhaus
<b>Betreiber:</b>	Dr. Josef Reischl
<b>Energieunternehmen:</b>	Stadtwerke Landshut
<b>Standort:</b>	Kellerbergstraße 23, 84032 Landshut
<b>Inbetriebnahme:</b>	Dezember 2009
<b>Realisierungszeitraum:</b>	3 Tage

## Technische Daten

<b>Anlagen-Modulleistung</b>	4,32 KWp	<b>Modulanzahl</b>	SunTech STP180s-24/Vc Module 24 Stück à 180 Wp
<b>Jahres-Energieertrag</b>	4.308 Kwh	<b>Wechselrichter</b>	1x SMA SunnyBoy 4000TL-20
<b>Einspeisevergütung</b>	0,4301 Euro/KWh	<b>Bauweise</b>	Dachanlage
<b>Einspeisevergütung .</b>	1.853 Euro/p.a.	<b>Neigungswinkel</b>	45°
<b>CO<sub>2</sub>-Einsparung</b>	3,024 t/p.a.	<b>Gestelltechnologie</b>	Tecto-Sun Phönix Solar
		<b>Ausrichtung</b>	Süd-Ost (160°)